

Thế Giới Thể Thao chân thành cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Thế Giới Thể Thao là đơn vị chuyên nghiệp trong **Phân Phối cỏ nhân tạo chất lượng cao và các dịch vụ nâng cao hiệu quả kinh doanh sân cỏ nhân tạo.**

Công việc chúng tôi làm tốt nhất là mang lại sự hiệu quả cho khách hàng.

DỰ TOÁN SÂN CỎ NHÂN TẠO

Thông tin khách hàng :		Yêu cầu dự án :		
Khách hàng		Diện tích thi công	1 sân 11	6,825
Điện thoại		Chiều dài	105	
Email		Chiều rộng	65	
Địa chỉ				

Chi phí cỏ nhân tạo

Chỉ tiêu	Phương án 1	Phương án 2	Phương án 3	Ghi chú
Cỏ nhân tạo sân bóng	VFA581666D3	VFA381380D3	VFA581688D2	Lưu ý: Thời gian sử dụng 6-7 năm dựa trên trải nghiệm những sân bóng do chúng tôi đã thi công, tần suất sử dụng 6-7h/Ngày.
Nhà cung cấp	Cỏ nhân tạo hãng AVG	Cỏ nhân tạo hãng AVG	Cỏ nhân tạo hãng AVG	
Khoảng cách 2 dòng cỏ	5/8 inch	3/8 inch	5/8 inch	
Số mũi kim	160 mũi/1m	130 mũi/1m	160 mũi/1m	
Dtex	6600	8000	8800	
Số mũi kim/ m2	10.080 mũi/ m2	13.650 mũi/ m2	10.080mũi/ m2	
Thời gian bảo hành	3 năm	4 năm	4 năm	
Thời gian sử dụng tốt	4-5 năm	5-6 năm	6-7 năm	
Đơn giá	104,000	141,000	122,000	
Thành tiền	709,800,000	962,325,000	832,650,000	

Chi phí thi công

Stt	Sản phẩm/Dịch vụ	Đặc điểm	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
2	Chi phí nhân công thi công cỏ	- Trải cỏ, chỉnh cỏ - Dán liên kết cỏ, dán line trắng cỏ - Trải cát - Trải hạt cao su	m2	6,825	13,000	88,725,000	Chi phí này chủ đầu tư trực tiếp thanh toán cho đội thi công
3	Keo dán	Keo dán chuyên dụng BUGJO A-100 15 kg/thùng	Thùng	28	1,200,000	33,600,000	
4	Bạt dán	Bạt dán mỗi cỏ	Md	1,752	5,000	8,758,750	
5	Hạt cao su	Hạt cao su 5kg/m2	KG	34,125	4,700	160,387,500	
	Cát đen	Cát đen đã sàng sạch	m3	205			Khách hàng tự cung cấp tại địa phương cho tiết kiệm
6	Vận chuyển	Vận chuyển cỏ, hạt cao su và các vật tư khác	Chuyển	1		-	Khách tự trả cho nhà xe
Tổng cộng						291,471,250	
Hệ thống chiếu sáng							
7	Cột đèn chiếu sáng	- Cột thép gia công tam giác - Ống thép phi 76, dày 1.8mm - Mặt bích dày 12mm - Chi tiết xem trong thiết kế	Cột			-	KH thuê bên điện lực ở địa phương cung cấp cho tiết kiệm (Khuyến nghị)
9	Đèn chiếu sáng	- Đèn LED 200W · Công suất: 200W · Điện áp 180-240V, tần số 50 Hz · Nhiệt độ: -20°C...65°C · Hiệu suất PQ: 100lm/W · Lumen: 200.000lumen. · Chất liệu: Nhôm, IP: 65 · Màu sắc: 5000k · Tuổi thọ: 50,000h · Chip Philips Xuất xứ Trung Quốc	bộ	14	2,000,000	28,000,000	
10	Hoàn thiện thống dây điện trong sân.	Bao gồm: + Thi công hoàn thiện hệ thống điện: đi dây, lắp giá đèn, lắp đèn, đấu nối tủ. + Vật tư: cáp đồng 2x6 + dây lên cột 2x2.5 + Aptomat 63A 1P + tủ điện	Trọn bộ			-	KH thuê bên điện lực ở địa phương cung cấp cho tiết kiệm (Khuyến nghị)
Tổng cộng						28,000,000	

Lưới vây sân bóng, khung thành và lưới khung thành

11	Khung thành 11 người	Cầu môn tiêu chuẩn, dùng ống D76 và D42(3,6x2x1m)	Bộ	1		-	KH tự gia công tại địa phương cho tiết kiệm
12	Lưới cầu môn 11 người	Lưới khung thành 4li, hàng xuất khẩu, chống tia UV	Bộ	1	1,500,000	1,500,000	KH có thể đặt hoặc TGTT cung cấp
13	Lưới chắn bóng xung quanh sân cao 3m	Lưới PE 3 ly xanh ngọc thường, cao 3m ở trên, kích thước mắt lưới 13x13.	m2	1,044	9,000	9,396,000	
	Lưới chắn bóng xung quanh sân cao 5m	Lưới PE 2.7 ly xanh ngọc thường, cao 5m ở trên, kích thước mắt lưới 13x13.		1,740	8,000	13,920,000	
14	Cáp	Cáp 6 bọc nhựa, đi 3 đường quanh sân.	m	1,122	6,000	6,732,000	KH có thể tự mua tại địa phương
15	Tăng Đơ-ốc xiết	Tăng 12, ốc xiết cáp 6	Bộ	1	450,000	450,000	
16	Nhân công thi công lưới	Nhân công hoàn thiện hệ thống lưới chắn bóng xung quanh	sân	1	2,500,000	2,500,000	
17	Cổng ra vào	Kích thước 1x2m, khung thép mạ kẽm, lưới B40	Cái	1			KH tự gia công tại địa phương cho tiết kiệm
Tổng cộng						34,498,000	
Tổng chi phí theo phương án 1				Tổng chi phí theo phương án 2		Tổng chi phí theo phương án 3	
1,063,769,250				1,316,294,250		1,186,619,250	

Ghi chú:

- Dự toán trên chưa bao gồm thuế VAT 10%, đã báo chi phí vận chuyển.
- Đền bảo hành 36 tháng (trọn bộ), đổi mới trong vòng 6 tháng
- Lưới bảo hành độ mục tự nhiên 12 tháng.
- Kế hoạch thanh toán
- + Thanh toán tạm ứng: 30% giá trị hợp đồng ngay sau khi ký hợp đồng
- + Thanh toán lần 1 : 60% giá trị hợp đồng sau khi TGTT chuyển toàn bộ cỏ đến công trường
- + Thanh toán lần cuối : Thanh toán phần còn lại sẽ được thực hiện sau khi hai bên ký hồ sơ quyết toán

Báo giá này có thời hạn từ ngày: Đến ngày:.....
 Điều khoản thanh toán:

Báo giá lập ngày:13/04/2021